

Objekts Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras
pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana, noliktavas un piestātnes būvniecība)

Adrese Dzintaru iela 2E, Pāvilosta
Dienvidkurzemes novads

0 12434

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4	
-	El .sad. SS-N	-	-	
1	Pie sienas montējama metāla sadale IP44, montāža, instalēšana	-	kompl.	1
2	Montāžas materiālu un vadu komplekts, sadales instalēšanai,	-	gab.	1
3	Potenciālu izlīdzināšanas kopne, montāža	-	gab.	1
4	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 5x10mm ² , montāža kabeļu trepē, vai ar skavām	-	m	18
5	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 5x4mm ² , montāža kabeļu trepē, vai ar skavām	-	m	25
6	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 5x2,5mm ² , montāža kabeļu trepē, vai ar skavām	-	m	300
7	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x4mm ² , montāža kabeļu trepē, vai ar skavām	-	m	60
8	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x2,5mm ² , montāža kabeļu trepē, vai ar skavām	-	m	80
9	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x1,5mm ² , montāža kabeļu trepē, vai ar skavām	-	m	320
10	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5mm ² , montāža kabeļu trepē, vai ar skavām	-	m	15
	Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 320N		m	50
	Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 750N melna UV		m	25
11	Kabeļa 4x90-150 galu apdare	-	kompl.	1
12	Kombinētā kontaktligzda v/a 3P+N+E 16A 400V + Schucko 230V IP44	-	kompl.	9
13	Kontaktligzda 1-v v/a ar zem. kontaktu aiz. pelēka IP44 CEDAR Plus	-	gab.	6
14	1 pola slēdzis v/a balts IP44 CEDAR Plus	-	gab.	15
15	LED gaismeklis v/a 35W 4900lm 4000K IP66 1260mm EcoMax G3	G1	gab.	36
16	LED gaismeklis z/a 19W 2000lm 3000K IP40 Ledinaire SlimDownlight DN065	G2	gab.	2
17	Gaismeklis RZB KALEEA MULTILUMEN 20.0w 3200 lm 160.0 lm/w 312779.1	G3	gab.	4
18	LED prožektors 12W 1200lm 4000K 100x127mm balts ar sensoru	G4	gab.	10
19	Cītu iekārtu pieslēgšana 3F	-	kompl.	13
20	Cītu iekārtu pieslēgšana 1F	-	kompl.	2
21	Cītu kabeļu pieslēgšana 3F	ELT līdz 5x6mm ²	kompl.	10
22	Gluda caurule D=40mm 320N 3m pelēka PVC ar stiprinājumiem	-	kompl.	48
23	Gluda caurule D=20mm 320N 3m pelēka PVC ar stiprinājumiem	-	m	84
24	Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 320N		m	50
25	Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 750N melna UV		m	25
26	Nozarkārba v/a 80x43x34mm pelēka IP55 A6	-	kompl.	67
27	Nozarkārba v/a 81x81x54mm melna ar vāku UV IP66 KSK 80 FA			
28	Vadu savienotājs attaisāms 3x0.2-4mm ² 32A caursp. 50gab/iep		kompl.	3
29	Gaismekļu rēne 50x70mm 6m ar stiprinājumiem	-	m	112
30	Kabeļu trepe 200x60mm S=1mm 6m C1-C2 KS20-300 ar stiprinājumiem	-	m	54
31	Ierīču kabeļu kanāls 100x53mm 2m balts Rapid 45-2 GK-53100RW	-	gab.	5
32	Palīgmateriāli	-	kompl.	1
	Potenciāla izlīdzinošā sistēma	-	-	
33	Vads H07V-K 1x50mm ² lokans dzeltenzaļš 0.45/0.75kV	-	m	3
34	Vads H07V-K 1x4mm ² lokans dzeltenzaļš 0.45/0.75kV	-	m	70
35	Zemējuma spaile PE MEKA 1449799	-	gab.	16
36	Zemējuma stieple D=10mm tērauda, h=1.0m	-	m	3
37	Zemējuma lente 30x3.5mm, cinkots tērauds tranšejā	-	m	26
38	Klemme stieple lente pie D=20mm zemējuma stienā	-	gab.	18
39	Zemējuma stienis D=20mm 1.5m PROPSTER 110020	-	gab.	16
40	Pretkorozijas lente 50mm 10m rullis Propster	-	gab.	9
41	Ievada hermetizācija 4x150mm ² kab	-	kompl.	1
42	Ievada hermetizācija kab. līdz 5x6mm ²	-	kompl.	10
43	Ievada hermetizācija zemējuma stieple	-	kompl.	1
44	Fasādes hermetizācija apgaismojums	-	kompl.	11
45	Ugunsdrošā aizdare līdz 1m ²	-	kompl.	11
46	Palīgmateriāli	-	kompl.	1
	Dokumentācija	-	-	
47	Mērījumi / izpildedokumentācija	-	kompl.	1
48	Sistēmas montāža, palaišana	-	kompl.	1
49	Sistēmas nodošana ekspluatācijā	-	kompl.	1
50	Palīgmateriāli montāžai, augstāk neminēti	-	kompl.	1