

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Būvprojekts, izstrādāts un atbilst esošajām elektroietaišu montāžas un ekspluatācijas normām un noteikumiem LR, LEK LVS CEN un ES normatīvajiem aktiem.

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt elektroapgādi, Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana, noliktavas un piestātnes būvniecība), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads.

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt 16 elektroapgādes sadalnes piestātnei. Pārcelt laternas h=6m, saskaņā ar rasējuma daļu ELT-2. Demontēt 2.gab esošos apgaismojuma balstus. Izbūvēt elektroapgādes pieslēgumu no esošās sadalnes ar kabeli AXMK-4x150mm2.

Visas norādes uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām būvprojektā tikai liecina par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

Visi darbi izpildāmi ievērojot pastāvošās darba un elektro drošības normas. Darbus veikt sertificētam izpildītājam.

Projektā doto iekārtu un materiālu vietā, vienojoties ar pasūtītāju un saskaņojot ar projektētāju, var izmantot citus Latvijas Republikā sertificētus materiālus un iekārtas, kuri pēc tehniskā raksturojuma ir ekvivalenti projektā uzrādītajiem.

Firmai, kura slēgs līgumu par elektroinstalācijas tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams iekšējo elektrotīklu izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Visas iekārtas, pirms pasūtīšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

Projektu saskaņot ar to komunikāciju turētājiem, kuru aizsargjoslas skars vai komunikācijas šķērsos dotais projekts.

Visas metāla iekārtas, kuras var nokļūt zem sprieguma, sazemēt.

Izmantotie normatīvi un standarti.

- Ēkas zibensaisardzības projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:
- LR Būvniecības likums;
 - MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
 - MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";
 - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
 - LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve";
 - LVS HD 384.5.52 „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Elektroinstalācija sistēmas”;
 - LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
 - citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti.

Markas ELT rasējumu un darbu apjomu saraksts		
1)	Vispārīgie rādītāji	ELT-1
2)	0.4kV kabeļu līnijas plāns	ELT-2
3)	Principiālā vienlīniju shēma	ELT-3
4)	Galveno materiālu specifikācija un darbu apjoms	ELT-4

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

	Proj.0.4 kV kabelis aizsargcaurulē
	El.sadalne
	Proj. El.sadalne piestātnei
	Pārvietojamā laterna

 SIA "WS" Būv. reģ. Nr.: 7296-R Kūrmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401		 SIA "ELT SOLUTION" Ālandes iela 2, Liepāja Būvkom reģ. Nr. 16359 Reģ. nr. 40203292266		Pāvilostas ostas pārvalde		Pasūtījums Nr.: 13 /POP/ 2025	
Adrese		Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads					
Rasējums		ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE			Stadija	Lapa	
GP d. vad.	Andris Stivriņš	12.2025.	Vispārīgie rādītāji			BP	ELT-1
Izstrādāja	Andris Stivriņš	12.2025.					
			n.a ; A3				