

Nr. p.k.	Materiālu un būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
	Darba apjoms			
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	240	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	251	
3	Gultnes sagtavošana kabelim	m	491	
4	Signāllentes gūldīšana	m	801	
5	Kabeļu ievilkšana caurulē	m	801	
6	Cauruļu montāža tranšejā	m	801	
7	Kabeļu montāža pa konstrukcijām	m	10	
8	Sadaļu montāža	kpl.	16	
9	Laternu h=6m pārvietošana	kpl.	3	
10	Seguma atjaunošana	m2		
11	Kabeļu pieslēgšana sadalnē	gb.	11	
12	Laternu h=6m demontāža	gb.	2	
	Materiāli		.	
13	Kabelis AXPk-PE 4x150mm ² Fca melns SM 0.6/1kV	m	180	
14	Kabelis CYKY 4x4mm ² melns 0.45/0.75kV	m	120	
15	Kabelis NYY-J 5x6mm ² melns 0.6/1kV	m	587	
16	Kabelis NYY-J 5x4mm ² melns 0.6/1kV	m	40	
17	Signāllenta	m	801	
18	Gofrēta dubultsienu caurule D=110mm 750N	m	160	
19	Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 750N	m	115	
20	Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 750N	m	492	
21	Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N	m	34	
22	Sadalne Kabeldon CDC460 aprīkota ar 6x230V un 4x400V uz korpusa	kpl.	16	
23	Dalīta gala apdare ar līmi SBO4.1 4x14-48mm; 4x6-50mm ²	gb.	16	
24	Dalīta gala apdare ar līmi SEH4 4x95-36mm; 4x120-300mm ²	gb.	2	
25	Palīgmateriāli	kpl.	1.0	
26	Trases nospraušana	m	370	
27	Digitālais uzmērījums	m	370	
28	Nodošanas dokumentācija un mērījumi	kpl.	1.0	

 SIA "WS" Būvkr. reģ. Nr.: 7296-R Kūrmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401		 SIA "ELT SOLUTIONS" Ālandes iela 2, Liepāja Būvkom. reģ. Nr. 16399 Reģ. nr. 40203292266		Pāvilostas ostas pārvalde		Pasūtījums Nr.: 13 /POP/ 2025			
Adrese				Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads					
Rasējums		ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE		Stadija		Lapa			
ELT d. vad.		Andris Stivriņš		12.2025.		Galveno materiālu specifikācija un darbu apjoms		BP	ELT-4
Izstrādāja		Andris Stivriņš		12.2025.					
				n.a ; A4					