	ŪDENSAPGĀDE			
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmērs	Mērvienība	Daudzums
1	Dzeramā ūdens apgādei paredzēta PE ūdensvada caurule SDR11/PN16	Ø32x3,0	m.	16
2	PE ūdensvada caurules elektrometināms līkums	Dn32-90°	gb.	3,00
3	PE ūdensvada caurules elektrometināma dubultuzmava	Dn32	gb.	1,00
4	Grunts tranšejām, pabēruma un apbēruma veidošana	16mm	m³	3
5		20mm	m³	8
6		Minerālgr.	m³	9
7	Tērauda aizsargcaurule	Dn50	m.	1
8	Melnzeme		m³	17
9	Zālāja sējums		m²	55,2
10	Palīgmateriāli		kpl.	1,00
11	Digitālais uzmērījums, izpildzīmējums		kpl.	1,00
12	Izbūvētās ūdensvada sistēmas pārbaude, skalošana, dezinfekcija, nodošana, akreditētas laboratorijas analīzes		kpl.	1,00
	Ūdens patēriņa uzskaites mezgla aka			
1	siltināta, rūpnieciski izgatavota ūdens patēriņa uzskaites mezgla aka Ø0,5m; h=1,0m, ar siltinātu vāku zaļajai zonai		kpl.	1,00
2	"Uponor" S-Press savienojums ar vītni -	d32 × 1"	gb.	2,00
3	Lodveida ventilis	1"	gb.	2,00
4	mehāniskais filtrs	1"	gb.	1,00
5	pāreja ar saskrūvi	1" - 3/4"	gb.	2,00
6	Līkums ar vītni	Dn32- 3/4"	gb.	2,00
7	aukstā ūdens skaitītājs Qn=2,5 m³/h komplektā ar saskrūvi - 3/4" ekvivalents "Zenner" MNK: Qn =2,5 m³/h, 3/4" uzstāda ūdensapgādi nodrošinošais uzņēmums		kpl.	1,00
8	vienvirziena vārsts	1"	gb.	1,00
9	trejgabals ar izlaides ventīli 1"		gb.	1,00

	SADZĪVES KANALIZĀCIJA			
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmērs	Mērvienība	Daudzums
1	Āra darbu PP gludsienu kanalizācijas caurule ar blīvgumiju (SN8)	Ø110 (SN8)	m.	2,0
2	Āra darbu PP gludsienu kanalizācijas caurules līkums (SN8)	Ø110-45°	gb.	2,0
3	Āra darbu PP gludsienu kanalizācijas caurules ventilācijas izvada jumtiņš ar sietu		gb.	1,0
4	PE spiedvada caurule Ø63x5,8 (precizēt pēc esošās caurules)		m.	2,0
5	KSS sūkņa stacija HDPE vai stiklašķiedras korpusā Ømin. 1,0m; h=2,0m ar vāku 40t, sūknis ekvivalents Grundfos UNILIFT AP50B.50.08.A1V	h=2.0m	kpl.	1,0
6	Pieslēgums esošam sadzīves kanalizācijas spiedvadam	Dn50	kpl.	1,0
7	Esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļu demontāža, utilizācija		kpl.	1,0
8	Esošas sūkņa stacijas demontāža		kpl.	1,0
9	Grunts tranšejām, pabēruma un apbēruma veidošana	16mm	m³	1,0
10		20mm	m³	3,0
11		Minerālgr.	m³	4,0
12	Palīgmateriāli		kpl.	1,0
13	Izbūvētā lietus kanalizācijas tīkla pārbaude ar TV inspekciju, skalošana, nodošana		kpl.	1,0
14	Digitālais izpildzīmējums		kpl.	1,0

SIA "WS"
Būvk.reģ.Nr.: 7296-R
Kūrmājas prospekts 7-206,
Liepāja, LV-3401
mob.tel: +371 26534077; e-pasts: sgp@inbox.lv

UKT inž.	M. Gertsons		05.2026
Izstrādāja	S. Grietēns		05.2026

Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde

Pasūtījums Nr.: 13 /POP/ 2025

Adrese: **Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana**
Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), **Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads**

Rasējums: Materiālus specifikācija

Stadija	Lapa
BP	UKT-6

b/M