

*Jautājums:*

Lūdzam sniegt atbildes uz jautājumiem par iepirkumu “*Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru ielā 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads*”:

1. Tehniskā projekta lapā AR-4 “Griezumi” siena S1 – keramzītbetona siena 250 mm biezumā paredzēta abpusēji apmesta 5mm biezumā + dekoratīva koka dēļu apdare ārpusē. Darbu apjomos – lokālajās tāmēs nav paredzēta keramzītbetona sienas S1 apmetuma ierīkošana 5m biezumā.

Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai nepieciešama keramzītbetona sienu apmetuma ierīkošana no abām pusēm. Ja nepieciešama apmetuma ierīkošana, precizēt darbu apjomus.

*Atbilde:*

Labota AR-4 lapa. Apmetums nav nepieciešams. No ārpuses sienai paredzēta koka dēļu apdare, bet no iekšpuses –izšuvots keramzītbetona bloku mūris.